

BV „Köhlbrandbrücke 2011“

Beschreibung der Bauleistungen:

2.252 m ²	Erneuerung der Mittelkappen
602 m ²	Sanierung der mittleren Außenkappen
526 m ²	Sanierung von Mittelkappenflächen
5.676 m ²	Asphalтарbeiten
18 Stk	Entwässerungseinläufe erneuern
680 m	Geländer beschichten
2.580 m	Schutzplanken erneuern



Sanierung der Mittelkappe - Betoninstandsetzung

Die ausgeführten Bauleistungen beinhalteten den Abbruch der alten Mittelkappe und der Fahrbahnasphaltflächen, die Erneuerung der Mittelkappe, die Erneuerung der Abläufe und den Einbau von Abdichtungs- und Asphaltflächen. Zudem wurde auch die Betonsanierung der Überbau-Unterseite unterhalb der Rampen durchgeführt.



Betonsanierung unter halbseitiger Fahrbahnspernung